

Leistungsverzeichnis Neugestaltung Vegetationsfläche Urnengemeinschaftsanlage kommunaler Friedhof Rietschen				
Objekt	Leistung	Menge	Einzelpreis € / netto	Gesamtpreis € / netto
Vorbereitung	Kies aus Traufkante Friedhofsmauer entfernen + entsorgen	18,5m²		
	Traufkante verfüllen mit "Kies gewaschen 16/22	18,5m²		
	Boden abtragen - vorhanden Boden abtragen und fachgerecht entsorgen	88,8m²		
	Vorbereitung Fundamente - Einbringen und verdichten von Mineralgemisch 0/32	1m²		
	Fundamente setzen (siehe Lageplan) - setzen von 25 Betonfundamenten für Steintafeln in gleicher Höhe, Maße: L20xB20xT30	25 Stck		
Bau "Wasserlauf"	Vorbereitung Fläche "Wasserlauf" - Einbringen und verdichten von Mineralgemisch 0/32	35m²		
	Flusslauf modellieren - "Wasserlauf"-Umrandung setzen - Wasserbausteine 90/250 in Beton setzen	7t		
	Flusslauf "Wasserlauf" verfüllen - Modellierten Wasserlauf mit 16/22 Granitkies verfüllen, Zum Schutz vor Unkraut Vlies verwenden	8m³		
	"Quelle" gestalten - Wasserlaufbeginn mit Wasserbausteinen 90/250 gestalten	1,5m²		
	Legen/Setzen der Findlinge (Anlieferung erfolgt durch Bauhof)	ca. 14 Stck		
	Ablagfläche für Blumen/Gestecke - Gestaltung von 8 Ablageflächen aus Quarzit-Polygonalplatten	8m²		
Pflanzung	Liefern und fachgerechtes Pflanzen von kriechenden Thymian "Thymus Serpyllum" 8-10 Pflanzen pro m² - Topfware	14m²		
	Liefern und fachgerechtes Pflanzen von Blauschwingel "Festuca Glauca" - Topfware	45 Stck		
	Liefern und fachgerechtes Pflanzen von Lampenputzergras "Pennisetum alopecuroides" Hameln - Topfware	40 Stck		
	Liefern und fachgerechtes Pflanzen von Rutenhirse Sangria "Panicum virgatum" - Topfware	30 Stck		
	Liefern und fachgerechtes Pflanzen von Garten-Sandrohr "Calamgrostis x acutiflora" 'Karl Foerster' - Containerware	23 Stck		
	Liefern und fachgerechtes Pflanzen Rhodendron nach Absprache (Containerware 30-40cm)	6 Stck		
	Liefern und fachgerechtes Pflanzen von Schattenglöckchen/Lavendelheide "Pieris japonica" Carnaval - Containerware	20 Stck		
	Pflanzflächen - abdecken mit Rindenmulch, Körnung mittel, 6-8cm, Rindenmulch in Randbereichen antreten	52m²		
		Gesamtsumme netto		

zzgl. 19 % Mehrwertsteuer

Datum: _____

Unterschrift: _____

Firmenstempel: